



Comune di Camaione
Provincia di Lucca

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATA E VIALI A MARE

COMMITTENTE: Comune di Camaione

Camaione, 29/10/2015

IL TECNICO
Geom.Pellegrini Chiara

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01	Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. in lastricato di pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei pezzi. euro (diciassette/48)	m2	17,48
Nr. 2 02	Fornitura e posa in opera di marmette in travertino "classico" romano delle dimensioni di cm. 50x10x3, (AVENTI CARATTERISTICHE SIMILARI A QUELLE ESISTENTI NEL 1°, 2° 3° LOTTO), compreso ogni onere per l'esecuzione di tutte le lavorazioni di taglio, stuccatura, smussatura, levigatura, ecc da compiersi in laboratorio, per l'imballo del materiale in pancali di legno, per il carico, il trasporto e lo scarico in cantiere, per la movimentazione nella zona di lavoro, la posa in opera da eseguirsi come da disegno riportato negli allegati grafici di progetto, mediante allettamento continuo con malta cementizia composta da cemento, sabbia vagliata ed acqua, dosata cn 3,5 q.li di cemento 32,5R per mc di sabbia, dello spessore compreso tra 2 e 4 cm., su soletta in calcestruzzo compresa nella presente voce, L' allettamento in malta cementizia dovrà essere perfettamente continuo in modo che non siano lasciati vuoti al di sotto delle varie marmette. E' inoltre compreso ogni onere per l'allineamento e l'accostamento con i cordoni, la battitura per l'uniformità di piano e della relativa pendenza uniforme, gli abbassamenti in corrispondenza delle rampe, gli sfridi di lavorazione, i pezzi speciali in corrispondenza di chiusini, pali, ecc. i tagli delle marmette con qualunque inclinazione e forma eseguiti con sega circolare a disco diamantato a piè d' opera o in officina, la stuccatura nei modi e con i materiali indicati dalla D.L., la successiva pulitura e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte. Non potranno essere poste in opera marmette non integre. La misurazione della verrà eseguita sulle dimensioni di pavimentazione effettivamente posata. euro (centoquarantacinque/44)	mq	145,44
Nr. 3 03	Fornitura e posa in opera di marmette in travertino "classico" romano delle dimensioni di cm. 80x40x3, (AVENTI CARATTERISTICHE SIMILARI A QUELLE ESISTENTI NEL 1°, 2° 3° LOTTO), compreso ogni onere per l'esecuzione di tutte le lavorazioni di taglio, stuccatura, smussatura, levigatura, ecc da compiersi in laboratorio, per l'imballo del materiale in pancali di legno, per il carico, il trasporto e lo scarico in cantiere, per la movimentazione nella zona di lavoro, la posa in opera da eseguirsi come da disegno riportato negli allegati grafici di progetto, mediante allettamento continuo con malta cementizia composta da cemento, sabbia vagliata ed acqua, dosata cn 3,5 q.li di cemento 32,5R per mc di sabbia, dello spessore compreso tra 2 e 4 cm., su soletta in calcestruzzo compresa nella presente voce, L' allettamento in malta cementizia dovrà essere perfettamente continuo in modo che non siano lasciati vuoti al di sotto delle varie marmette. E' inoltre compreso ogni onere per l'allineamento e l'accostamento con i cordoni, la battitura per l'uniformità di piano e della relativa pendenza uniforme, gli abbassamenti in corrispondenza delle rampe, gli sfridi di lavorazione, i pezzi speciali in corrispondenza di chiusini, pali, ecc., i tagli delle marmette con qualunque inclinazione e forma eseguiti con sega circolare a disco diamantato a piè d' opera o in officina, la stuccatura nei modi e con i materiali indicati dalla D.L., la successiva pulitura e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte. Non potranno essere poste in opera marmette non integre. La misurazione della verrà eseguita sulle dimensioni di pavimentazione effettivamente posata euro (centotrentasei/59)	mq	136,59
Nr. 4 04	Fornitura in cantiere a piè d'opera, di marmette di pietra arenaria extra-dura toscana delle dimensioni di cm.50x10x3, (AVENTI CARATTERISTICHE SIMILARI A QUELLE ESISTENTI NEL 1° LOTTO FUNZIONALE) con il piano superiore levigato (nr. 2). E' compreso ogni onere per l'esecuzione di tutte le lavorazioni di taglio, stuccatura, smussatura, levigatura, ecc da compiersi in laboratorio, per l'imballo del materiale in pancali di legno, per il carico, il trasporto e lo scarico in cantiere, per la movimentazione nella zona di lavoro, la posa in opera da eseguirsi come da disegno riportato negli allegati grafici di progetto, mediante allettamento continuo con malta cementizia composta da cemento, sabbia vagliata ed acqua, dosata cn 3,5 q.li di cemento 32,5R per mc di sabbia, dello spessore compreso tra 2 e 4 cm., su soletta in calcestruzzo compreso nella presente voce. L' allettamento in malta cementizia dovrà essere perfettamente continuo in modo che non siano lasciati vuoti al di sotto delle varie marmette. E' inoltre compreso ogni onere per l' allineamento e l' accostamento con i cordoni, la battitura per l' uniformità di piano e della relativa pendenza uniforme, gli abbassamenti in corrispondenza delle rampe, gli sfridi di lavorazione, i pezzi speciali in corrispondenza di chiusini, pali, ecc., i tagli delle marmette con qualunque inclinazione e forma eseguiti con sega circolare a disco diamantato a piè d' opera o in officina, la stuccatura nei modi e con i materiali indicati dalla D.L., la successiva pulitura e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte. Non potranno essere poste in opera marmette non integre. La misurazione della verrà eseguita sulle dimensioni di pavimentazione effettivamente posata euro (centoquarantatre/41)	mq	143,41
Nr. 5 05	Fornitura in cantiere a piè d'opera, di marmette di pietra arenaria extra-dura toscana delle dimensioni di cm.50x10x5, (AVENTI CARATTERISTICHE SIMILARI A QUELLE ESISTENTI NEL 1° LOTTO FUNZIONALE) con il piano superiore levigato (nr. 2). E' compreso ogni onere per l'esecuzione di tutte le lavorazioni di taglio, stuccatura, smussatura, levigatura, ecc da compiersi in laboratorio, per l'imballo del materiale in pancali di legno, per il carico, il trasporto e lo scarico in cantiere, per la movimentazione nella zona di lavoro, la posa in opera da eseguirsi come da disegno riportato negli allegati grafici di progetto, mediante allettamento continuo con malta cementizia composta da cemento, sabbia vagliata ed acqua, dosata cn 3,5 q.li di cemento 32,5R per mc di sabbia, dello spessore compreso tra 2 e 4 cm., su soletta in calcestruzzo da eseguire copresa nella presente voce con inserimento se ritenuto necessario dalla d.l. di rete elettrosaldata. L' allettamento in malta cementizia dovrà essere perfettamente continuo in modo che non siano lasciati vuoti al di sotto delle varie marmette. E' inoltre compreso ogni onere per l' allineamento e l' accostamento con i cordoni, la battitura per l' uniformità di piano e della relativa pendenza uniforme, gli abbassamenti in corrispondenza delle rampe, gli sfridi di lavorazione i pezzi speciali in corrispondenza di chiusini, pali, ecc., i tagli delle marmette con qualunque inclinazione e forma eseguiti con sega circolare a disco diamantato a piè d' opera o in officina, la stuccatura nei modi e con i materiali indicati dalla D.L., la successiva pulitura e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte. Non potranno essere poste in opera marmette non integre. La misurazione della verrà eseguita sulle dimensioni di pavimentazione effettivamente posata euro (centoquarantasette/42)	mq	147,42
Nr. 6 06	Fornitura e posa in opera di lastrame irregolare in travertino "classico" romano delle dimensioni medie di cm.15x20x2 e/o 30x80x2, con il piano superiore stuccato a cemento colorato posato a opus incertum. E' compreso ogni onere per l'esecuzione di tutte le lavorazioni da compiersi in laboratorio, per l'imballo del materiale in pancali di		

