



Comune di Camaione
Provincia di Lucca

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATA E VIALI A MARE

COMMITTENTE: Comune di Camaione

Camaione, 29/10/2015

IL TECNICO
Geom.Pellegrini Chiara

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | COSTO Manodopera | incid. % |
|---------------------|---|----------|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| | | | unitario | TOTALE | | |
| | R I P O R T O | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | |
| 1 | Voce riservata!!! SOMMANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 01 | Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. in lastricato di pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei pezzi. SOMMANO m2 | 45,00 | 17,48 | 786,60 | 194,21 | 24,690 |
| 3 02 | Fornitura e posa in opera di marmette in travertino "classico" romano delle dimensioni di cm. 50x10x3, (AVENTI CARATTERISTICHE SIMILARI A QUELLE ESISTENTI NEL 1°, 2° 3° LOTTO),, co ... pera marmette non integre. La misurazione della verrà eseguita sulle dimensioni di pavimentazione effettivamente posata. SOMMANO mq | 160,00 | 145,44 | 23'270,40 | 6'515,71 | 28,000 |
| 4 03 | Fornitura e posa in opera di marmette in travertino "classico" romano delle dimensioni di cm. 80x40x3, (AVENTI CARATTERISTICHE SIMILARI A QUELLE ESISTENTI NEL 1°, 2° 3° LOTTO),, co ... opera marmette non integre. La misurazione della verrà eseguita sulle dimensioni di pavimentazione effettivamente posata SOMMANO mq | 98,00 | 136,59 | 13'385,82 | 0,00 | |
| 5 04 | Fornitura in cantiere a piè d'opera, di marmette di pietra arenaria extra-dura toscana delle dimensioni di cm.50x10x3, (AVENTI CARATTERISTICHE SIMILARI A QUELLE ESISTENTI NEL 1° L ... opera marmette non integre. La misurazione della verrà eseguita sulle dimensioni di pavimentazione effettivamente posata SOMMANO mq | 52,00 | 143,41 | 7'457,32 | 2'386,34 | 32,000 |
| 6 05 | Fornitura in cantiere a piè d'opera, di marmette di pietra arenaria extra-dura toscana delle dimensioni di cm.50x10x5, (AVENTI CARATTERISTICHE SIMILARI A QUELLE ESISTENTI NEL 1° L ... n opera marmette non integre. La misurazione della verrà eseguita sulle dimensioni di pavimentazione effettivamente posa SOMMANO mq | 74,00 | 147,42 | 10'909,08 | 878,18 | 8,050 |
| 7 06 | Fornitura e posa in opera di lastrame irregolare in travertino "classico" romano delle dimensioni medie di cm.15x20x2 e/o 30x80x2, con il piano superiore stuccato a cemento colorat ... inito a perfetta regola d' arte. La misurazione della verrà eseguita sulle dimensioni di lastrame effettivamente posato SOMMANO mq | 45,00 | 89,66 | 4'034,70 | 484,16 | 12,000 |
| 8 07 | Fornitura e posa in opera di marmette inmattonelle rosse dim 20 x 20 in cls similari alle e sitenti compreso ogni onere per l'esecuzione di tutte le lavorazioni di taglio, stuccatu ... perfetta regola d' arte. La misurazione della verrà eseguita sulle dimensioni di pavimentazione effettivamente posata. SOMMANO mq | 20,00 | 44,12 | 882,40 | 185,30 | 21,000 |
| 9 08 | Operaio edile - Specializzato SOMMANO ora | 10,00 | 26,20 | 262,00 | 262,00 | 100,000 |
| 10 09 | Operaio edile - comune SOMMANO ora | 10,00 | 21,90 | 219,00 | 219,00 | 100,000 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | 61'207,32 | 11'124,90 | 18,176 |
| | T O T A L E euro | | | 61'207,32 | 11'124,90 | 18,176 |
| | ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

