



COMUNE DI CAMAIORE
Provincia di Lucca

pag. 1

STIMA COSTI SICUREZZA

Progetto Definitivo Esecutivo

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA A LIDO DI CAMAIORE AMBITO VIA
DEL FORTINO - VIA DELLA CHIESA

COMMITTENTE: Comune di Camaione

Camaione, 31/07/2015

Il Resp. del Procedimento
Arch. Francesco Isola

Il Progettista
Ing. Riccardo Feliciani

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 17.N05.002.0 14 17/07/2015	Montaggio di recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 incluso nolo per il primo mese. Recinzioni e accessi di cantiere. Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. Per area di cantiere *(H/peso=4+8+4+8) Per area di lavoro *(par.ug.=2*12,00)	1,00 24,00			24,000 12,000	24,00 288,00		
	SOMMANO cad					312,00	16,10	5'023,20
2 17.N05.002.0 17 17/07/2015	Smontaggio di recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00. Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento. Per area di cantiere *(H/peso=4+8+4+8) Per area di lavoro *(par.ug.=2*12,00)	1,00 24,00			24,000 12,000	24,00 288,00		
	SOMMANO cad					312,00	6,90	2'152,80
3 17.N05.002.0 20 17/07/2015	Recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00. Noleggio oltre il primo mese. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo Per area di cantiere *(H/peso=4+8+4+8) Per area di lavoro	3,00 3,00			24,000 12,000	72,00 36,00		
	SOMMANO cad					108,00	5,18	559,44
4 17.P07.002.0 01 17/07/2015	Lanterna segnaletica a luce rossa fissa Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria Per area di cantiere Per area di lavoro					8,00 3,00		
	SOMMANO cad					11,00	7,14	78,54
5 17.P07.002.0 07 17/07/2015	Segnale stradale tondo montato su portasegnaletica con maniglia di trasporto. Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	32,72	196,32
6	Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono							
	A R I P O R T A R E							8'010,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'010,30
17.P07.002.0 09 17/07/2015	contenere Kg 25 di sabbia Segnaletica e illuminazione di sicurezza Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	4,65	27,90
7 17.N06.004.0 10 17/07/2015	Box prefabbricati di cantiere adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x24 - noleggio mensile Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x24 - noleggio mensile					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	207,00	828,00
8 17.N06.004.0 11 17/07/2015	Box prefabbricati di cantiere adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	207,00	828,00
9 17.N06.005.0 01 20/07/2015	WC chimici portatile senza lavamani. Noleggio mensile WC chimici portatile senza lavamani. Noleggio mensile					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	55,20	220,80
	Parziale LAVORI A MISURA euro							9'915,00
	T O T A L E euro							9'915,00
	Camaiore, 31/07/2015							
	Il Tecnico Ing. Riccardo Feliciani							
	A R I P O R T A R E							9'915,00